



## Travaglii di rinnovamentu di a canalizazione di l'Asinau

L'OEHC poursuit ses travaux de renouvellement de canalisation. Cette fois sur la conduite 400 mm de l'Asinau, avec le remplacement de la conduite en acier.

Des travaux nécessitant une préparation importante en termes de sécurité et de stratégie de mise en place.

Une double difficulté :

- Exécuter « dans le vide » le remplacement de deux canalisations en fonte, en 400 mm et en 150 mm.
- Mettre en place une vidange.



Prévus pour durer initialement 8 jours, ces travaux ont nécessité l'arrêt de l'alimentation du barrage d'U Spidali. Le délai d'exécution devant être le plus court possible, la remise en eau a été effectuée en seulement 5 jours.

Cette opération a été réalisée par l'Entreprise LG Milanini BTP de Purtivechju, sous la responsabilité de l'OEHC et financé pour un montant de 15000 euros.

